



LEGENDA REALIZOVANÝCH IS:

- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- vodovod
- STL plynovod
- trasy NN kabelů
- vzdušné vedení VN

LEGENDA:

- návrh úprav
- osvětlení komunikací - stožáry a svítidla VO
- návrh dešťové kanalizace - II.etapa realizace
- návrh splaškové kanalizace - II.etapa realizace
- návrh vodovodu - II.etapa realizace
- návrh STL plynovodu
- návrh tras NN kabelů
- návrh umístění RD
- návrh hranice pozemků k výstavbě

PŘÍPOJKY PLYNU:

- přípojky budou napojeny kolmo na potrubí hlavního řadu
- pro přechod vodorovné části přípojky na svislou bude použito elektrokoleno (TPG 702 01)
- signalizační vodič bude propojen s vodičem na hlavním řadu a vyveden ve skřínce HUP

POZNÁMKA:

Před započatím výkopových prací je nutno vyzít veškeré podzemní inženýrské sítě správcí těchto IS.  
K vytyčení není možné odměřením ze situace, ve výkrese jsou uvedeny pouze informativně!

IO 2.5

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Sedlák		
zodp. projektant	Ing. Sedlák		
vyraboval/CAD	Ing. Sedlák		
kontroloval	Ing. Pohořelý		
investor	Městys Nové Veselí		
akce			
MĚSTYS NOVÉ VESELÍ OS RD "ZA POTOKEM" - II.etapa dokončení			formát 6 A4 datum prosinec 2020 stupeň DPS zak.č. 2020-000128 paré č.
obsah	Situace STL plynovodu		měřítko 1:500 č. výkresu 25.2